

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		dach sala gimnastyczna			
1	NNRNKB d.1 202 0618-03	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2 13.8*9.5	m ²		
			m ²	131.100	
				RAZEM	131.100
2		sala gimnastyczna			
2	KNR-W 2-02 d.2 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych 4.5*(8.8*2+14.2*2)+3.7*(5+5+8.8)-3.7*6	m ²		
			m ²	254.360	
				RAZEM	254.360
3	KNR-W 2-02 d.2 2004-01	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01 zabudowa drzwi na scenie + zabudowa instalacji CO 2.15+0.6*3.7	m ²		
			m ²	4.370	
				RAZEM	4.370
4	KNR 2-02 d.2 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem poz.2+poz.3	m ²		
			m ²	258.730	
				RAZEM	258.730
5	KNNR 5 d.2 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych brzdach w podłożu innym niż betonowe 45	m		
			m	45.000	
				RAZEM	45.000
6	KNR AT-13 d.2 0105-01	Wykucie brzd o szer. do 2,5 cm w ścianach - podłóże z gipsu, tynku, gazobetonu 45	m		
			m	45.000	
				RAZEM	45.000
7	KNR 4-01 d.2 0207-01	Zabetonowanie żwirobetonem brzd o przekroju do 0.015 m2 w podłóżach, stropach i ścianach bez deskowań i stemplowań 45	m		
			m	45.000	
				RAZEM	45.000
8	KNNR 5 d.2 0306-01	Łączniki natynkowo-wtynkowe w puszcze szczękowej 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNNR 5 d.2 0308-01	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunkowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 6	szt.		
			szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
10	KNNR 5 d.2 0502-04	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykle) - świetlówkowa do 4x40 W Z ZABEZPIECZENIEM PRZED UDĘRZENIEM PIŁKĄ 8	kpl.		
			kpl.	8.000	
				RAZEM	8.000