

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-05 0206-01	Kominy stalowe o śr. do 600 mm demontaż 12*0.042	t t	0.504	
				RAZEM	0.504
2	KNR 4-06 0118-01	Cięcie lekkich konstrukcji stalowych, profili walcowanych, blach grub.do 10 mm i elementów maszyn grubości do 10 mm na złom wsadowy 12*0.042	t t	0.504	
				RAZEM	0.504
3	KNR 4-04 1107-01	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość do 1 km 12*0.042	t t	0.504	
				RAZEM	0.504
4	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm 1.65*1.65*0.2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.545	
				RAZEM	0.545
5	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 1.65*1.65*1.5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	4.084	
				RAZEM	4.084
6	KNR 4-01 0212-03	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych 1.65*1.65*0.5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1.361	
				RAZEM	1.361
7	KNR 2-05 0206-01	Komin stalowy fi 250 stal czarna bez szwu. Komin wyposażony w zwężkę oraz drabinkę 9*0.05	t t	0.450	
				RAZEM	0.450
8	KNR 2-02 0613-06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho 9*3.14*2*0.125	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	7.065	
				RAZEM	7.065
9	KNR 2-02 0507-02 analogia	Poszycie komina z blachy ze stali nierdzewnej 9*0.25*2*3.14	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	14.130	
				RAZEM	14.130
10	KNR 2-01 0317-0101	Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat. I-II z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m 1	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym 0.1	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.100	
				RAZEM	0.100
12	KNR 2-02 0203-03	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 2,5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu 1.8	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1.800	
				RAZEM	1.800
13	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm zbrojenie poziome 4 x siatka pret fi 12 mm oczko 15 cm , 8 pretów fi 12 wys 1,7 m (12*4*0.9+1.8*8)*0.001*0.888	t t	0.051	
				RAZEM	0.051
14	kalk. własna	Kolano wbudowane w fundament 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	kalk. własna	Kotwy montażowe - komin - fundament 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
16	kalk. własna	Kotwy montażowe - komin - ściana 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
17	kalk. własna	Przebiecie przez ścianę oraz montaż czopucha od fundamnetu do pieca 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000