

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Orle zmiana nawierzchni drogi</b>			
1	KNR 2-31 d.1 0811-01	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 12 cm z wypełnieniem spoin piaskiem 120*3.5+50*3+17*6.7	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	<b>683.900</b>	
				RAZEM	683.900
2	KNR 2-31 d.1 0813-03	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 115*2+6.7+6.7+6.4+6.450+50+3+3	m m	<b>312.250</b>	
				RAZEM	312.250
3	KNR 4-01 d.1 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km poz.1*0.12+poz.2*0.2*0.3	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	<b>100.803</b>	
				RAZEM	100.803
4	KNR 2-31 d.1 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm poz.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	<b>683.900</b>	
				RAZEM	683.900
5	KNR 2-31 d.1 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości Krotność = 4 poz.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	<b>683.900</b>	
				RAZEM	683.900
6	KNR 2-01 d.1 0211-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.25 m <sup>3</sup> w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km poz.1*0.4	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	<b>273.560</b>	
				RAZEM	273.560
7	KNR 2-31 d.1 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV poz.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	<b>683.900</b>	
				RAZEM	683.900
8	KNR 2-31 d.1 0401-01	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat. I-II 115*2+6.7+6.7+6.4+6.4+25*4+3+3+3.5	m m	<b>365.700</b>	
				RAZEM	365.700
9	KNR 2-31 d.1 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem poz.8*0.06	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	<b>21.942</b>	
				RAZEM	21.942
10	KNR 2-31 d.1 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej poz.8	m m	<b>365.700</b>	
				RAZEM	365.700
11	KNR 2-31 d.1 0104-07	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm poz.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	<b>683.900</b>	
				RAZEM	683.900
12	KNR 2-31 d.1 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm poz.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	<b>683.900</b>	
				RAZEM	683.900
13	KNR 2-31 d.1 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 5 poz.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	<b>683.900</b>	
				RAZEM	683.900
14	KNR 2-31 d.1 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej poz.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	<b>683.900</b>	
				RAZEM	683.900
<b>2</b>		<b>Orle bloki 1</b>			
15	KNR 2-31 d.2 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 50*5.5*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	<b>825.000</b>	
				RAZEM	825.000
16	KNR 2-31 d.2 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości Krotność = 5 poz.15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	<b>825.000</b>	
				RAZEM	825.000
17	KNR 2-01 d.2 0211-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.25 m <sup>3</sup> w ziemi kat. IV uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km poz.15*0.4	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	<b>330.000</b>	
				RAZEM	330.000
18	KNR 2-31 d.2 0104-07	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.15	m <sup>2</sup>	<b>825.000</b>	
				RAZEM	825.000
19	KNR 2-31 d.2 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm poz.15	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	<b>825.000</b>	
				RAZEM	825.000
20	KNR 2-31 d.2 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 5 poz.15	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	<b>825.000</b>	
				RAZEM	825.000
21	KNR 2-31 d.2 0401-01	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.I-II 55*3+5.5*3*2	m		
			m	<b>198.000</b>	
				RAZEM	198.000
22	KNR 2-31 d.2 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem poz.21*0.06	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	<b>11.880</b>	
				RAZEM	11.880
23	KNR 2-31 d.2 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej poz.21	m		
			m	<b>198.000</b>	
				RAZEM	198.000
24	KNR 2-31 d.2 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 50*5.5*3	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	<b>825.000</b>	
				RAZEM	825.000