

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Cześć niska dobudówka			
1	KNNR-W 3	Zerwanie posadzek gresowych	m ²		
d.1	0801-03				
	analogia				
		2*2.5	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
2	KNR-W 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm	m ²		
d.1	1104-01	zatarte na ostro			
		2*2.5	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
3	KNR 2-02	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 40x40 cm układane na klej me-	m ²		
d.1	1118-11	todą kombinowaną			
		2*2.5	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
4	KNR-W 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m ²		
d.1	0830-02				
		2.5*(1.6+2.3+4.55+4.55+2.3+1.6+1.6+11.3-2+11.3-1.6+1.2*2)-1.85*2.2-2-1.5*	m ²	160.510	
		2.3-3-0.9-2+4.3*(3.3+3.3+2+2)+12*2.2+3*1.4			
				RAZEM	160.510
5	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefa-	m ²		
d.1	0815-06	brykowanych i betonowych wylewanych			
		2.15*6+1.6*2.6+3.3*2+4*1.2+11.3*1.6+4.55*1.6+2.3*1.6+4.2*2.9+4.2*2.7+4.2*	m ²	94.250	
		3.15			
				RAZEM	94.250
6	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod-	m ²		
d.1	1505-03	łoży gipsowych z gruntowaniem			
		poz.5+poz.4	m ²	254.760	
				RAZEM	254.760
7	KNR-W 2-02	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe	m ²		
d.1	1040-02				
		1.5*2.3	m ²	3.450	
				RAZEM	3.450
8	KNNR-W 3	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na ścianach, filarach,	m ²		
d.1	0601-01	pilastrach			
		2*(1.6+1.6+2+2)-1.15*2.3-0.9*3*2-0.7*1	m ²	5.655	
				RAZEM	5.655
9	KNR 2-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane mechanicznie na ścianach i słu-	m ²		
d.1	0801-01	pach			
		poz.8	m ²	5.655	
				RAZEM	5.655
10	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefa-	m ²		
d.1	0815-04	brykowanych i betonowych wylewanych			
		2.5*(1.6+1.6+2+2)-1.15*2.3-0.9*2*2-0.7*1	m ²	11.055	
				RAZEM	11.055
11	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod-	m ²		
d.1	1505-03	łoży gipsowych z gruntowaniem			
		2.5*(1.6+1.6+2+2)-1.15*2.3-0.9*2*2-0.7*1	m ²	11.055	
				RAZEM	11.055
2		Korytarz wejściowy do sali głównej + korytarz w kierunku chłodni			
12	KNR 2-02	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 40x40 cm układane na klej me-	m ²		
d.2	1118-11	todą kombinowaną			
		1.6*2	m ²	3.200	
				RAZEM	3.200
13	KNNR-W 3	Zerwanie posadzek cement.i lastrykowych wraz z cokolikami	m ²		
d.2	0801-03				
		1.6*2	m ²	3.200	
				RAZEM	3.200
14	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm	m ²		
d.2	1102-01	zatarte na ostro			
		1.6*2	m ²	3.200	
				RAZEM	3.200
15	KNR 2-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 cm układane na klej	m		
d.2	1119-08	bez przecinania płytek metodą zwykłą			
		2+2+1.6+1.6-3*0.8-1.15	m	3.650	
				RAZEM	3.650
16	KSNR 3	Wymiana drzwi na drzwi drewniane	m ²		
d.2	0701-06				
		0.8*2.05*3	m ²	4.920	
				RAZEM	4.920
17	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefa-	m ²		
d.2	0815-06	brykowanych i betonowych wylewanych			
		1.6*2+4.9*1.6	m ²	11.040	
				RAZEM	11.040
18	KNR-W 2-02	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe	m ²		
d.2	1040-02				
		1.15*2.3	m ²	2.645	
				RAZEM	2.645

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR-W 2-02 d.2 1018-02	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni 0.6-1.0 m2 0.7*1	m ² m ²	 0.700	
				RAZEM	0.700
20	KNR 2-02 d.2 2011-01	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 60 cm 1.6*2+4.9*1.6	m ² m ²	 11.040	
				RAZEM	11.040
21	KNR 2-02 d.2 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem 1.6*2+4.9*1.6	m ² m ²	 11.040	
				RAZEM	11.040
22	KNR 2-02 d.2 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 55	m ² m ²	 55.000	
				RAZEM	55.000
23	KNR 2-02 d.2 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem 55	m ² m ²	 55.000	
				RAZEM	55.000
3		Sala główna			
24	KNR-W 2-02 d.3 1018-05	Drzwi balkonowe z kształtowników z wysokoudarowego PCW 0.9*2.1+1*2.1	m ² m ²	 3.990	
				RAZEM	3.990
25	d.3 kalk. własna	Demontaz płyt pilśniowych na ścianie przy scenie 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
26	KNR 2-02 d.3 2011-01	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 60 cm 19.5*9.2	m ² m ²	 179.400	
				RAZEM	179.400
27	KNR 2-02 d.3 2011-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm (19.5*2+9.2*2)*1.5	m ² m ²	 86.100	
				RAZEM	86.100
28	KNR 2-02 d.3 2011-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm 9*3.5	m ² m ²	 31.500	
				RAZEM	31.500
29	KNR 2-02 d.3 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 19.5*9.2*1.1	m ² m ²	 197.340	
				RAZEM	197.340
30	KNR 2-02 d.3 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 2.5*(19.5+19.5+9.2+9.2)-(8*1.85*2.2+0.9*3+1.5*2.3+1.6+2.5)	m ² m ²	 100.690	
				RAZEM	100.690
31	KNR 2-02 d.3 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem poz.30+poz.29	m ² m ²	 298.030	
				RAZEM	298.030
4		Sala konferencyjna			
32	KNR 2-02 d.4 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych (12+12+4.3+4.3)*1.75	m ² m ²	 57.050	
				RAZEM	57.050
33	KNR 2-02 d.4 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem (12+12+4.3+4.3)*1.75	m ² m ²	 57.050	
				RAZEM	57.050
5		instalacje			
34	KNNR 5 d.5 0205-02	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 układane p.t. w gotowych brzdach w podłożu innym niż betonowe 380	m m	 380.000	
				RAZEM	380.000
35	d.5 kalk. własna	Nagrzewnica Kurtyna powietrzna + zabezpieczenia w skrzynce + okablowanie ok 120 mb 8	kpl. kpl.	 8.000	
				RAZEM	8.000
36	d.5 kalk. własna	Klimatyzatory + okablowanie Wykonanie tylko okablowanie i przygotowanie pod montaż klimatyzatorów okablowanie 85 mb 4	kpl. kpl.	 4.000	
				RAZEM	4.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
37	TZKNBK d.5 XXII 0725-01 analogia	Kratka wentylacyjna w suficie podwieszanym	kg		
		4	kg	4.000	
				RAZEM	4.000
38	KNNR 5 d.5 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych brzdach w podłożu innym niż betonowe	m		
		200	m	200.000	
				RAZEM	200.000
39	KNNR 5 d.5 0503-01	Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - żarowa, halogenowa, compact	kpl.		
		27+20	kpl.	47.000	
				RAZEM	47.000
40	KNNR 5 d.5 0503-02	Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - świetlówkowa do 3x40 W	kpl.		
		16	kpl.	16.000	
				RAZEM	16.000
41	d.5	Wąż ledowy w suficie podwieszanym 27 mb	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
42	d.5	Montaż lustra w przestrzeni pomiędzy sufitami podwieszanymi	m ²		
		12	m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
43	KNNR 5 d.5 0306-01	Łączniki natynkowo-wtynkowe w puszcze szczękowej	szt.		
		23	szt.	23.000	
				RAZEM	23.000
44	KNNR 5 d.5 0308-01	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ²	szt.		
		21	szt.	21.000	
				RAZEM	21.000
45	KNNR 5 d.5 0406-02	Wentylator np AWENTA SATEO WXS150 210m ³ /h	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
46	KNNR 5 d.5 0406-02	Żyrandol z wentylatorem np	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.	Wydawnictwo
1	WACETOB 2000
2	WACETOB wyd.V 2003
3	ORGBUD wyd. spec. 1998
4	WACETOB 1995,biuletyny do 9 1996
5	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001
6	PPPKZ 1982

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont świetlicy w Wysinie
ADRES INWESTYCJI : Wysin
INWESTOR : GMINA LINIEWO
ADRES INWESTORA : 83-420 Liniewo ul. Dworcowa 3
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>

DATA OPRACOWANIA : 08-01-2018

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
08-01-2018

Data zatwierdzenia