

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		roboty rozbiórkowe			
1	KNR-W 4-01 d.1 0348-02	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 0.16*2.5*3.15	m ³ m ³		
				1.260	
				RAZEM	1.260
2	KSNR 3 d.1 0601-01	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach 3.15*(2.5+2.5+4+4)	m ² m ²		
				40.950	
				RAZEM	40.950
3	KNNR-W 3 d.1 0702-06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych 2	m ² m ²		
				2.000	
				RAZEM	2.000
2		Roboty ogólnobudowlane			
4	KNR-W 2-02 d.2 0127-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm 2	m ² m ²		
				2.000	
				RAZEM	2.000
5	KNR 2-02 d.2 0801-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach 3.15*(2.5+2.5+4+4)	m ² m ²		
				40.950	
				RAZEM	40.950
6	KNR 2-02 d.2 2011-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm 2.5*4	m ² m ²		
				10.000	
				RAZEM	10.000
7	KNR 2-02 d.2 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa 2.5*4	m ² m ²		
				10.000	
				RAZEM	10.000
8	KNR-W 2-02 d.2 0840-06	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm na zaprawie klejowej 2.2*(2.5+2.5+4+4)	m ² m ²		
				28.600	
				RAZEM	28.600
9	KNR 2-02 d.2 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 0.8*(2.5+2.5+4+4)	m ² m ²		
				10.400	
				RAZEM	10.400
10	KNR-W 2-02 d.2 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych 10	m ² m ²		
				10.000	
				RAZEM	10.000
11	KNR 2-02 d.2 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem poz.9+poz.10	m ² m ²		
				20.400	
				RAZEM	20.400
12	KNR-W 2-02 d.2 1018-02	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni 0.6-1.0 m ² 2*0.9*0.6	m ² m ²		
				1.080	
				RAZEM	1.080
13	KNR-W 2-02 d.2 1027-05 analogia	Drzwi zewnętrzne klepkowe o powierzchni ponad 1.5 m ² - wymiana drzwi 2.05*0.9	m ² m ²		
				1.845	
				RAZEM	1.845
3		wymiana instalacji elektrycznej			
14	KNNR 5 d.3 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych brzdach w podłożu innym niż betonowe 50	m m		
				50.000	
				RAZEM	50.000
15	KNNR 5 d.3 0306-01	Łączniki natynkowo-wtynekowe w puszcze szczękowej 2	szt. szt.		
				2.000	
				RAZEM	2.000
16	KNNR 5 d.3 0308-01	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ² 2	szt. szt.		
				2.000	
				RAZEM	2.000
17	KNNR 5 d.3 0501-01	Oprawy oświetleniowe zawieszane (zwykłe) - żarowa 3	kpl. kpl.		
				3.000	
				RAZEM	3.000
18	KNR 0-31 d.3 0105-04	Wykonanie podejścia i montaż zasobnikowych stojących podgrzewaczy wody użytkowej o pojemności do 120 dm ³ wraz z podejściem 1	kpl. kpl.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
4		instalacja wodociągowa i kanalizacyjna			

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNNR 4 d.4 0111-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych 15	m m	15.000	
				RAZEM	15.000
20	KNNR 4 d.4 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm 7	szt. szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
21	KNNR 4 d.4 0135-01	Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm 9	szt. szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
22	KNNR 4 d.4 0137-08	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwным o śr. nominalnej 15 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
23	KNNR 4 d.4 0137-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
24	KNNR 4 d.4 0203-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych 8	m m	8.000	
				RAZEM	8.000
25	KNNR 4 d.4 0203-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych 20	m m	20.000	
				RAZEM	20.000
26	KNNR 4 d.4 0233-02	Ustępy z płuczką ustępową typu "dolnopłuk" 2	kpl. kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
27	KNNR 4 d.4 0234-01	Pisuary pojedyncze z płuczką 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
28	KNNR 4 d.4 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym 3	kpl. kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
29	KNNR 4 d.4 0232-02	Brodziki natryskowe 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
5		Wymiana instalacji CO			
30	KNNR 4 d.5 0418-06	Grzejniki stalowe dwupłytkowe o wys. 300-500 mm i dług. do 3000 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
31	KNNR 4 d.5 0306-01	Rurociągi w instalacjach gazowych miedziane o połączeniach lutowanych o śr. zewn. 10 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych 27	m m	27.000	
				RAZEM	27.000
32	KNR INSTAL d.5 0309-07	Zawór termostatyczny do regulacji c.o. o śr. nom. 15 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6		Montaż wyposażenia			
33	d.6 kalk. własna	ścianka systemowa 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
34	d.6 kalk. własna	Uchwyt dla niepełnosprawnych 1 x umywalka 1x sedes 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000