

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Remont łazienki			
1	KNR 4-02	Demontaż umywalki	kpl.		
d.1	0235-06	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 4-02	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
d.1	0235-08	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 4-02	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.		
d.1	0132-01	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNNR-W 3	Zerwanie posadzek cement.i lastrykowych wraz z cokolikami	m ²		
d.1	0801-03	1.55*1.8	m ²	2.790	
				RAZEM	2.790
5	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm	m ²		
d.1	1102-01	zatarte na ostro 1.55*1.8	m ²	2.790	
				RAZEM	2.790
6	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po-	m ²		
d.1	1102-03	trącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 3 1.55*1.8	m ²	2.790	
				RAZEM	2.790
7	KNR 2-02	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 40x40 cm układane na klej me-	m ²		
d.1	1118-11	todą kombinowaną ZOGDNIE Z SIWZ poz.6	m ²	2.790	
				RAZEM	2.790
8	KNR-W 2-02	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 40x40 cm na za-	m ²		
d.1	0840-07	prawie klejowej płytka zgodna z SIWZ 2.55*(1.55+1.55+1.8+1.8)-0.8*2	m ²	15.485	
				RAZEM	15.485
9	KNR-W 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefa-	m ²		
d.1	0830-06	brykowanych i betonów wylewanych 1.55*1.8	m ²	2.790	
				RAZEM	2.790
10	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI	m ²		
d.1	202 1134-01	GRUNT" - powierzchnie poziome poz.11+poz.8	m ²	18.275	
				RAZEM	18.275
11	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod-	m ²		
d.1	1505-03	łoży gipsowych z gruntowaniem 1.55*1.8	m ²	2.790	
				RAZEM	2.790
12	KNNR 3	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi balkonowych zespolonych DRZWI	m ²		
d.1	0701-06	zgodne z SIWZ	m ²	1.640	
	analogia	0.8*2.05		RAZEM	1.640
13	KNNR 4	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpal-	szt.		
d.1	0115-01	nych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominal-	szt.	2.000	
		nej 15 mm		RAZEM	2.000
		2			
14	KNNR 4	Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
d.1	0135-01	3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
15	KNNR 4	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 15 mm o połączeniach gwinto-	m		
d.1	0105-01	wanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	2.000	
		2		RAZEM	2.000
16	KNNR 4	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
d.1	0137-02	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
17	TZKNBK XXI	Kratka - ramka wypełniona płaskownikami o wymiarach do 0,05 m2	szt.		
d.1	0203-01	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
18	KNNR 4	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połącze-	szt.		
d.1	0211-03	niach wciskowych	szt.	1.000	
		1		RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNNR 4 d.1 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNNR 4 d.1 0207-01	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych 1	m m	1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNNR 4 d.1 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNNR 4 d.1 0233-02	Ustępy z płuczką ustępową typu "dolnopłuk" 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
23	KNNR 5 d.1 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych brzdach w podłożu innym niż betonowe 25	m m	25.000	
				RAZEM	25.000
24	KNNR 5 d.1 0502-01	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - żarowa oprawa LED 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2		Korytarz			
25	NNRNKB d.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 2.55*(2.15+2.15+1.8+1.8)-0.8*2-1.2*2.1	m ² m ²	16.025	
				RAZEM	16.025
26	KNR-W 2-02 d.2 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych 2.55*(2.15+2.15+1.8+1.8)-0.8*2-1.2*2.1	m ² m ²	16.025	
				RAZEM	16.025
27	KNR 2-02 d.2 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem 2.55*(2.15+2.15+1.8+1.8)-0.8*2-1.2*2.1	m ² m ²	16.025	
				RAZEM	16.025
28	KNNR 5 d.2 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych brzdach w podłożu innym niż betonowe 15	m m	15.000	
				RAZEM	15.000
29	KNNR 5 d.2 0404-08	Obudowy o powierzchni do 1.0 m ² 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
30	KNNR 5 d.2 0503-02	Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - świetlówkowa do 3x40 W LED 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
3		Elementy wspólne			
31	KNNR 5 d.3 0308-01	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunkowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ² 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
32	KNNR 5 d.3 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm 7	szt. szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
33	d.3	Elketyryczny podgrzewacz wody przepływowej 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
34	KNNR 5 d.3 0306-01	Łączniki natynkowo-wtynkowe w puszcze szczękowej 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000