

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty ziemne			
1	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²		
d.1	0101-01	700*6	m ²	4200,000	
				RAZEM	4200,000
2	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
d.1	0103-04	700*6	m ²	4200,000	
				RAZEM	4200,000
2		Konstrukcja drogi			
3	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu	m ²		
d.2	0114-05	15 cm	m ²	4200,000	
		700*6		RAZEM	4200,000
4	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu	m ²		
d.2	0114-06	Krotność = 5	m ²	4200,000	
		700*6		RAZEM	4200,000
5	KNR 2-31	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm	m ²		
d.2	0204-05	700	m ²	700,000	
				RAZEM	700,000
3		Nawierzchnia bitumiczna			
6	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m ²		
d.3	0311-01	700*5	m ²	3500,000	
				RAZEM	3500,000
7	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm	m ²		
d.3	0311-05	3500	m ²	3500,000	
				RAZEM	3500,000
4		Elementy uspokojenie ruchu			
8		Elementy uspokojenia ruchu	kpl		
d.4		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
9	KNR 2-31	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.		
d.4	0702-02	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
10	KNR 2-31	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2	szt.		
d.4	0703-01	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000