

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 440	m ² m ²	 440,000	 440,000
				RAZEM	440,000
2	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości Krotność = 2 440	m ² m ²	 440,000	 440,000
				RAZEM	440,000
3	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 440	m ² m ²	 440,000	 440,000
				RAZEM	440,000
4	KNR 2-31 0104-07	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 440	m ² m ²	 440,000	 440,000
				RAZEM	440,000
5	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 440	m ² m ²	 440,000	 440,000
				RAZEM	440,000
6	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 440	m ² m ²	 440,000	 440,000
				RAZEM	440,000
7	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 140	m m	 140,000	 140,000
				RAZEM	140,000
8	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 140*0,075	m ³ m ³	 10,500	 10,500
				RAZEM	10,500
9		Wywóz i utylizacja gruntu 140*0,4	m ³ m ³	 56,000	 56,000
				RAZEM	56,000