

## **1. LOKALIZACJA TERENU OBJĘTEGO OPRACOWANIEM**

Dz. 28/1, 27/1, 29/1, 30, 36 w miejscowości Stefanowo obręb Milonki gm. Liniewo

### **1. Projektowany stan zagospodarowania terenu, niezbędny do realizacji inwestycji.**

Przedmiotem inwestycji jest:

- Przebudowa istniejącej drogi na terenie działek 28/1, 27/1, 29/1, 30, 36 w miejscowości Stefanowo obręb Milonki gm. Liniewo

#### **1.1 Część rysunkowa-spis rysunków**

- |                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| 1. Projekt zagospodarowania terenu | 1:1000 |
| 2. Przekrój poprzeczny             | 1:20   |

## **2. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI**

1. Powierzchnia przebudowanej drogi 2400 m<sup>2</sup>

## **3. UKŁAD KOMUNIKACYJNY**

Tereny na, których ma być wykonana przebudowa stanowią własność Gminy Liniewo i są to drogi publiczne. Planowana przebudowa mieści się w szerokości dotychczasowego

## **4. UZBROJENIE TERENU**

Dla wykonania przebudowy drogi nie ma konieczności wykorzystania uzbrojenia terenu.

## **5. UKSZTAŁTOWANIE TERENU**

Teren jest płaski, nie wymaga makroniwelacji.

## **6. DANE O WPŁYWANIE EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ**

Brak wpływu.

## **7. DANE O ISTNIEJĄCYCH I PRZEWIDYWALNYCH CECHACH ZAGROŻENIA DLA ŚRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA UŻYTKOWNIKÓW**

Projektowany obiekt nie ma negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze.

## **8. DOSTOSOWANIE DO KRAJOBRAZU**

Zaprojektowane obiekty w pełni wpisują się w istniejące konteksty urbanistyczne miejsca w którym zostaną usytuowane.

## **9. INFORMACJE DOTYCZĄCE HIGIENY I ZDROWIA UŻYTKOWNIKÓW**

Zabezpieczenia potrzeb higieniczno-sanitarnych użytkowników realizowane są poprzez pobliską lokalizację zabudowy z dostępem do sanitariów.

## **10 .SZCZEGÓŁOWY OPIS ROBÓT BUDOWALNYCH**

Zadanie polega na przebudowie drogi na terenie działki 28/1, 27/1, 29/1, 30, 36 Stefanowo obręb Milonki gm Liniewo.

Zakres robót obejmuje wykonanie:

- wytyczenie pasa drogowego
- częściowe usunięcie istniejącej nawierzchni tłuczniowo żwirowej
- profilowanie i zagęszczenie istniejącej konstrukcji
- wykonanie warstwy odsączającej
- wykonanie warstwy konstrukcyjnej tłuczniowej dla wzmocnienia nośności
- ułożenie nawierzchni bitumiczno asfaltowej gr 7 cm
- wzmocnienie i zabezpieczenie krawędzi drogi poprzez utwardzenie ni tłucznem kamiennym

Prace budowlane będą prowadzone w dotychczasowym pasie drogowym.

Wody opadowe zostaną zagospodarowane na terenie działek gminnych i odprowadzone powierzchniowo na terenie działek 28/1, 27/1, 29/1, 30, 36 w msc Stefanowo i nie spowodują uciążliwości dla nieruchomości sąsiednich.