

1. LOKALIZACJA TERENU OBJĘTEGO OPRACOWANIEM

Dz. 28/1, 27/1, 29/1, 30, 36 w miejscowości Stefanowo obręb Milonki gm. Liniewo

1. Projektowany stan zagospodarowania terenu, niezbędny do realizacji inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest:

- Przebudowa istniejącej drogi na terenie działek 28/1, 27/1, 29/1, 30, 36 w miejscowości Stefanowo obręb Milonki gm. Liniewo

1.1 Część rysunkowa-spis rysunków

- | | |
|------------------------------------|--------|
| 1. Projekt zagospodarowania terenu | 1:1000 |
| 2. Przekrój poprzeczny | 1:20 |

2. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

1. Powierzchnia przebudowanej drogi 2528,5 m²

3. UKŁAD KOMUNIKACYJNY

Tereny na, których ma być wykonana przebudowa stanowią własność Gminy Liniewo i są to drogi publiczne. Planowana przebudowa mieści się w szerokości dotychczasowego

4. UZBROJENIE TERENU

Dla wykonania przebudowy drogi nie ma konieczności wykorzystania uzbrojenia terenu.

5. UKSZTAŁTOWANIE TERENU

Teren jest płaski, nie wymaga makroniwelacji.

6. DANE O WPŁYWANIE EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ

Brak wpływu.

7. DANE O ISTNIEJĄCYCH I PRZEWIDYWALNYCH CECHACH ZAGROŻENIA DLA ŚRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA UŻYTKOWNIKÓW

Projektowany obiekt nie ma negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze.

8. DOSTOSOWANIE DO KRAJOBRAZU

Zaprojektowane obiekty w pełni wpisują się w istniejące konteksty urbanistyczne miejsca w którym zostaną usytuowane.

9. INFORMACJE DOTYCZĄCE HIGIENY I ZDROWIA UŻYTKOWNIKÓW

Zabezpieczenia potrzeb higieniczno-sanitarnych użytkowników realizowane są poprzez pobliską lokalizację zabudowy z dostępem do sanitariów.

10 .SZCZEGÓLOWY OPIS ROBÓT BUDOWALNYCH

Zadanie polega na przebudowie drogi na terenie działki 28/1, 27/1, 29/1, 30, 36 Stefanowo obręb Milonki gm Liniewo.

Zakres robót obejmuje wykonanie:

- wytyczenie pasa drogowego
- częściowe usunięcie istniejącej nawierzchni - wykonanie koryta z wywiezieniem urobku
- profilowanie i zagęszczenie istniejącej konstrukcji
- wykonanie warstwy odsączającej
- wykonanie warstwy konstrukcyjnej tłuczniowej dla wzmocnienia nośności
- ułożenie nawierzchni bitumiczno asfaltowej gr 7 cm
- wzmocnienie i zabezpieczenie krawędzi drogi poprzez utwardzenie ni tłuczniem kamiennym
- regulacja pionowa zaworów pionowych 6 szt

Prace budowlane będą prowadzone w dotychczasowym pasie drogowym.

Wody opadowe zostaną zagospodarowane na terenie działek gminnych i odprowadzone powierzchniowo na terenie działek 28/1, 27/1, 29/1, 30, 36 w msc Stefanowo i nie spowodują uciążliwości dla nieruchomości sąsiednich.