

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 88995-2015 z dnia 2015-06-17 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Liniewo

Zakres robót obejmuje wykonanie koryta na szerokości 4- 4,5 mb i głębokości 35 cm. Dno koryta zostanie wyprofilowane i zagęszczone. Wykonana zostanie warstwa odsączająca z pisaku i żwiru o grubości pozagęszczaniu 10 cm. Na warstwie...

Termin składania ofert: 2015-07-03

Liniewo: Modernizacja drogi śródpolnej w Stefanowie
Numer ogłoszenia: 110935 - 2015; data zamieszczenia: 27.07.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 88995 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

I. 1) **NAZWA I ADRES:** Gmina Liniewo, ul. Dworcowa 3, 83-420 Liniewo, woj. pomorskie, tel. 058 6878520, faks 058 6878522.

I. 2) **RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) **Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Modernizacja drogi śródpolnej w Stefanowie.

II.2) **Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane.

II.3) **Określenie przedmiotu zamówienia:** Zakres robót obejmuje wykonanie koryta na szerokości 4 - 4,5 mb i głębokości 35 cm. Dno koryta zostanie wyprofilowane i zagęszczone. Wykonana zostanie warstwa odsączająca z pisaku i żwiru o grubości pozagęszczaniu 10 cm. Na warstwę odsączającą ułożoną zostanie warstwa tłucznia kamiennego frakcji do 0-32 mm i grubości po zagęszczeniu 18 cm. Wyprofilowaną i zagęszczoną nawierzchnia zostanie skroplona emulsją asfaltową, a następnie ułożone zostaną dwie warstwy nawierzchni bitumicznie asfaltowej o łącznej grubości 7 cm (4 cm warstwa wiążąca, 3 cm warstwa ścieralna) i szerokości 3,5 mb. Pobocze obustronnie utwardzone zostanie warstwą tłucznia kamiennego o grubości 7 cm i szerokości łącznej zmiennej od 0,5 do 1,0 mb. Prace budowlane będą prowadzone w dotychczasowym pasie drogowym, wody opadowe zostaną zagospodarowane na terenie działek gminnych i odprowadzone powierzchniowo na terenie działek 28_1, 27_1, 29_1, 30, 36 w msc Stefanowo. Długość zmodernizowanej drogi 2528,5 m2, w tym nawierzchnia bitumiczno asfaltowa 1981,50 m2, pobocze utwardzone tłuczniem kamiennym 547m2. Urobek z korytowania należy przetransportować w miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość do 2 km. Kategoria ruchu KR1, KR2. W zakres zadania należy uwzględnić wykonanie wytyczenia odcinka drogi oraz wykonanie inwentaryzacji powykonawczej..

II.4) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 45.23.31.20-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) **TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** Przetarg nieograniczony

III.2) **INFORMACJE ADMINISTRACYJNE**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) **DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** 27.07.2015.

IV.2) **LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:** 3.

IV.3) **LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:** 0.

IV.4) **NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:**

Usługi Transportowe Adam Chlechowicz, ul. Dolna 1, 83-307 Kiełpino, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) **Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT):** 219701,81 PLN.

IV.6) **INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ**

Cena wybranej oferty: 179945,00

Oferta z najniższą ceną: 179945,00 / Oferta z najwyższą ceną: 203775,28

Waluta: PLN.