

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Chrztwo</b>			
1	KNR 2-01	Rozbieranie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych ażurowych o powierzchni 1 szt. do 1 m2	m <sup>2</sup>		
d.1	0129-07	7.9*15.2+0.5*7.9*2.3	m <sup>2</sup>	129.165	
				RAZEM	129.165
2	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0101-01	7.9*15.2+0.5*7.9*2.3	m <sup>2</sup>	129.165	
				RAZEM	129.165
3	KNR 2-31	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0104-07	7.9*15.2+0.5*7.9*2.3	m <sup>2</sup>	129.165	
				RAZEM	129.165
4	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0114-05	7.9*15.2+0.5*7.9*2.3	m <sup>2</sup>	129.165	
				RAZEM	129.165
5	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>		
d.1	0511-02	7.9*15.2+0.5*7.9*2.3	m <sup>2</sup>	129.165	
				RAZEM	129.165
6	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat. I-II	m		
d.1	0401-01	6.5+9.3+17.7	m	33.500	
				RAZEM	33.500
7	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m <sup>3</sup>		
d.1	0402-04	33.5*0.09	m <sup>3</sup>	3.015	
				RAZEM	3.015
8	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej	m		
d.1	0403-01	33.5	m	33.500	
				RAZEM	33.500
9	KNR 2-31	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową	t		
d.1	1106-01	17.5*0.2*0.1	t	0.350	
				RAZEM	0.350