

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 2330-2016 z dnia 2016-01-05 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Liniewo

Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje: a) Wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z wykonaniem nawierzchni drogi na ulicy Podwale, w miejscowości Liniewo w tym: - wykonanie kanalizacji o łącznej długości 52 mb z rur betonowych Ø 300 (odcinek...

Termin składania ofert: 2016-01-22

Liniewo: Przebudowa dróg i chodników na terenie wsi Liniewo wraz z modernizacją odwodnienia centrum wsi - ulica Podwale

Numer ogłoszenia: 32768 - 2016; data zamieszczenia: 15.02.2016

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 2330 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Liniewo, ul. Dworcowa 3, 83-420 Liniewo, woj. pomorskie, tel. 058 6878520, faks 058 6878522.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa dróg i chodników na terenie wsi Liniewo wraz z modernizacją odwodnienia centrum wsi - ulica Podwale.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: I. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje: a) Wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z wykonaniem nawierzchni drogi na ulicy Podwale, w miejscowości Liniewo w tym: - wykonanie kanalizacji o łącznej długości 52 mb z rur betonowych Ø 300 (odcinek pomiędzy studniami D17 -D16) oraz montaż studni D16 - wykonanie przynależnych przykanalików do wpustów ulicznych W23-W26 oraz przykanalików o łącznej długości 9,9 mb z rur PCV Ø 200; b) Wykonanie utwardzenia mieszanką mineralno asfaltowa z podbudową AC11S i AC 11W ulicy Podwale wraz z chodnikami na odcinku zaznaczonym na PZT. c) Konstrukcja drogi: - podsypka piaskowa gr 20 cm, - warstwa wzmacniająca z gruntu stabilizowanego cementem o $R_m=2,5\text{MPa}$, grubość 12 cm (warstwa dodatkowa nie przewidziana projektem) - podbudowa z KŁSM 31,5-64 mm grubość 14 cm - podbudowa z KŁSM 0-31,5mm mm grubość 8 cm - nawierzchnia bitumiczno asfaltowa AC11 W grubość 5 cm - nawierzchnia bitumiczno asfaltowa AC11 S grubość 4 cm d) Konstrukcja chodnik: - podsypka piaskowa gr 10 cm, - podbudowa z KŁSM 0-31,5mm mm grubość 10 cm - nawierzchnia z kostki betonowej grubości 6 cm (szara) na podsypce cementowo piaskowej (grubości 4 cm).

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6, 45.23.24.11-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.02.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANÝCH OFERT: 15.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREM U DZIELONO ZAMÓWIENIA:

PD-M DROMOS Sp. z o.o. ul. Gdańska 26, 83-300 Kartuzy, 83-300 Kartuzy, ul. Gdańska 26, 83-300 Kartuzy, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 121830,22 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ
CENĄ

Cena wybranej oferty: 101677,69

Oferta z najniższą ceną: 101677,69 / Oferta z najwyższą ceną: 347920,72

Waluta: PLN .