

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		rozbiórki			
1	KNR 2-31 d.1 0813-03	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 350	m m	350.000	
				RAZEM	350.000
2	KNR 2-31 d.1 0815-02	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej 170*1.5	m ² m ²	255.000	
				RAZEM	255.000
3	KNR 2-31 d.1 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 170*1.5	m ² m ²	255.000	
				RAZEM	255.000
4	KNR 2-31 d.1 0104-05	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie ręczne, zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 170*1.5	m ² m ²	255.000	
				RAZEM	255.000
5	KNR 2-31 d.1 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm 170*1.5	m ² m ²	255.000	
				RAZEM	255.000
6	KNR 2-31 d.1 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 170*1.5	m ² m ²	255.000	
				RAZEM	255.000
7	KNR 2-31 d.1 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła 172*0.048	m ³ m ³	8.256	
				RAZEM	8.256
8	KNR 2-31 d.1 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 190	m m	190.000	
				RAZEM	190.000
9	KNR 2-31 d.1 0403-01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej 194	m m	194.000	
				RAZEM	194.000
10	KNR 2-31 d.1 1106-01	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową 0.10*0.06*170*2.4	t t	2.448	
				RAZEM	2.448