

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Stolarka okienna i drzwiowa			
1 d.1	KNR 0-19 0931-06	Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe oszklone na budowie 0,95*2,6	m ² m ²	 2,470	
				RAZEM	2,470
2 d.1	KNR 0-19 0929-07	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. ponad 1.5 m ² 1,75*1,1*6+3*2,2*1,25+6*1,9*1,1+2*1,45*1,1+1,3*0,7*2+1,65*1,1	m ² m ²	 39,165	
				RAZEM	39,165
3 d.1	KNR 0-19 0929-05	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 m ² 1,1*0,5*3+1,1*0,75*6	m ² m ²	 6,600	
				RAZEM	6,600
4 d.1	NNRNKB 202 2143-02	(z.IV) Podokienniki i półki o szer.do 30 cm z płyt z konglomeratów kamiennych na spoiwie poliestrowym 1,3*6+1,2*11+1,35*3+0,6*3+0,8*2+1,1	m m	 29,550	
				RAZEM	29,550
5 d.1		Obróbki po wykonanych pracach związanych z wymianą storaki okiennej 1	kpl kpl	 1,000	
				RAZEM	1,000
6 d.1		Wymiana 2 okien połaciowych 2	kpl kpl	 2,000	
				RAZEM	2,000
2		roboty remontowe			
7 d.2	KNR-W 2- 02 2003-07	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwowo 50-01 z przesunięciem instalacji elektrycznej w miejscu wykonania ścianki przedłużenie okablowania, montaż mowych gniazd i wyłączników (4,15+2,65)*2,8+5*2,8+1,05*3,3+3,25*3,3+4,75*2,8+4,35*2,8+3,2*2,8+3,2*2,8+4,1*2*2,9+(3,1+3,88)*2,9+(2,6*3,4+3,4+3,7+3,6+4,15)	m ² m ²	 158,342	
				RAZEM	158,342
8 d.2	KNR-W 2- 02 0612-06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho poz.7	m ² m ²	 158,342	
				RAZEM	158,342
9 d.2	KNR-W 2- 02 0606-01 analogia	Folia odblaskowa izolacyjna poz.7	m ² m ²	 158,342	
				RAZEM	158,342
10 d.2	KNR-W 2- 02 0830-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych poz.7	m ² m ²	 158,342	
				RAZEM	158,342
11 d.2	KNR-W 2- 02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych 2,8*(4,15+2,65)+2,8*(4,75+4,35)+2,8*(3,2+3*2)+2,8*(5+3+3)+4,1*2*2,9+(3,1+3,55)*2,9+2,6*(3,4*4+3,7*2+3,6*2+4,15*2+3,6*2)	m ² m ²	 257,765	
				RAZEM	257,765
12 d.2	KNR-W 2- 02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych 0,65*4,15+5*3+4,75*4,35+3,2*3+4,1*3,1+4,1*3,55+3,7*3,4+3,4*3,6+4,15*3,6	m ² m ²	 114,985	
				RAZEM	114,985
13 d.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe poz.7+poz.11	m ² m ²	 416,107	
				RAZEM	416,107
14 d.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.12	m ² m ²	 114,985	
				RAZEM	114,985
15 d.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem poz.12+poz.13	m ² m ²	 531,092	
				RAZEM	531,092

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3		Łazienki			
16 d.3	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 3,45*1,05+3,25*2,2	m ² m ²	 10,773	
				RAZEM	10,773
17 d.3	KNNR 3 0601-02	Rozebranie płytek glazurowych ze ścian 1,7*(1,05+1,05+1,05+1,05+3,45+3,45+2,2+2,2+3,25+3,25+2,2+1,1+1,1)-1*2-0,9*2*3	m ² m ²	 37,480	
				RAZEM	37,480
18 d.3	KNR-W 4- 02 0235-06	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - umywalka 2	kpl. kpl.	 2,000	
				RAZEM	2,000
19 d.3	KNR-W 4- 02 0235-08	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową 2	kpl. kpl.	 2,000	
				RAZEM	2,000
20 d.3	KNR-W 4- 02 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
21 d.3		Usunięcie drzwi 3	kpl kpl	 3,000	
				RAZEM	3,000
22 d.3		Demontaż elementów wyposażenia łazienki, osuszacz, uchwyty dla niepełnosprawnych 2 szt, lustro 2 szt, pojemnik na mydło 2 szt, poj na paper 2 szt 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
23 d.3	KNR 4-01 0348-04	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/4 ceg. na zaprawie cementowej 2,5*1,05-0,8*2+1,1*2	m ² m ²	 3,225	
				RAZEM	3,225
24 d.3		Usunięcie gruzu z budynku transport i utylizacja 1	kpl kpl	 1,000	
				RAZEM	1,000
25 d.3	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 3,45*1,05+2,2*3,25	m ² m ²	 10,773	
				RAZEM	10,773
26 d.3	NNRNKB 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 10 poz.18	m ² m ²	 2,000	
				RAZEM	2,000
27 d.3	NNRNKB 202 0841-01	(z.VII) Tynki z mieszanki tynkarskiej "YTONG AI PUTZ" wykonywane ręcznie na ścianach poz.17	m ² m ²	 37,480	
				RAZEM	37,480
28 d.3	NNRNKB 202 0837-05	(z.IV) Licowanie ścian o pow. do 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" 2,2*(3,45+3,45+1,05+1,05+2,2+2,2+3,25+3,45)	m ² m ²	 44,220	
				RAZEM	44,220
29 d.3	NNRNKB 202 1120-11	(z.IV) Posadzki trój- i więcej barwne z płytek terakotowych o wym. 40x40 cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 3,45*1,05+3,25*2,2	m ² m ²	 10,773	
				RAZEM	10,773
30 d.3	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa 3,45*1,05+2,2*3,25	m ² m ²	 10,773	
				RAZEM	10,773
31 d.3	KNR 2-02 0613-04	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - każda następną warstwą 3,45*1,05+2,2*3,25	m ² m ²	 10,773	
				RAZEM	10,773

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
32 d.3	KNR 2-02 2011-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm 3,45*1,05+2,2*3,25	m ² m ²	10,773	
				RAZEM	10,773
33 d.3	KNR 2-02 0815-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych 0,8*(3,45+3,45+1,05+1,05+2,2+2,2+3,25+3,45)	m ² m ²	16,080	
				RAZEM	16,080
34 d.3	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych poz.32	m ² m ²	10,773	
				RAZEM	10,773
35 d.3	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem poz.33+poz.34	m ² m ²	26,853	
				RAZEM	26,853
36 d.3		Ścianka działowa HPL z drzwiami w łazience personelu 2*1,05	m ² m ²	2,100	
				RAZEM	2,100
37 d.3	KNR-W 2- 02 1027-05	Drzwi zewnętrzne klepkowe o powierzchni ponad 1.5 m2 2,1+0,8*2,05	m ² m ²	3,740	
				RAZEM	3,740
38 d.3		wpust linowy 1	kpl kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
39 d.3	KNR 4-01 0354-14 analogia	Wykucie z posadzki rury PCV fi 110 odpływ z łazienki personelu 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
40 d.3	KNNR 4 0137-08	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwym o śr.nominalnej 15 mm 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
41 d.3	KNNR 4 0137-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
42 d.3	KNNR 4 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym 2	kpl. kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
43 d.3	KNR 2-15/ GEBERIT 0101-01	Elementy montażowe Geberit Kombifix do miski ustępowej montowane na ścianie 2	kpl. kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
44 d.3	KNR 2-15/ GEBERIT 0102-01	Elementy montażowe Geberit Unifix do miski ustępowej montowane przy ścianie masywnej 2	kpl. kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
45 d.3	KNR 2-15/ GEBERIT 0105-01	Przyciski do spłuczek podtynkowych 2	kpl. kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
46 d.3	KNNR 4 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych 3	szt. szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
47 d.3	KNNR 4 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
48 d.3	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe	m		
		55	m	55,000	
				RAZEM	55,000
49 d.3	KNNR 5 0308-05	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ²	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
50 d.3	KNNR 5 0306-01	Łączniki natynkowo-wtyczkowe w puszcze szczękowej	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
51 d.3	KNNR 5 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
52 d.3	KNNR 5 0406-01	Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg wentylator	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
53 d.3	KNNR 5 0406-01	Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg suszarka do rąk	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
54 d.3	KNNR 5 0503-01	Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - żarowa, halogenowa, compact	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
55 d.3		Uchwyty dla osób niepełnosprawnych toaleta siedzisko uchwyt prysznic	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
56 d.3		Wyposażenie ruchomie pojemnik papier, lustro, kosz na śmieci, pojemnik na mydło	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
4		Wymiana instalacji CO			
57 d.4		Wymiana z przesunięciem grzejników w związku z dociepleniem ścian 2x grzejnik drabinka łazienka, 1x grzejnik stolarnia podwójny długość 160 cm, pomieszczenie przy stolarni 2x160 podwójny, sala komputerowa 1x 140 cm podwójny, sala wyciszeń 1x 120 cm podwójny, wraz z montażem głowc termostatycznych	kpl.		
		7+3 <pietro>	kpl.	10,000	
				RAZEM	10,000