

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0,53	km km	0,530	0,530
				RAZEM	0,530
2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV poz.1*1000*4,0	m ² m ²	2 120,000	2 120,000
				RAZEM	2 120,000
3	KNR 2-01 0129-02	Wykonanie warstwy odsączającej pod czasowe drogi kołowe i place z płyt żelbetowych poz.2	m ² m ²	2 120,000	2 120,000
				RAZEM	2 120,000
4	KNR 2-01 0129-03	Układanie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych ażurowych o powierzchni 1 szt. do 1 m ² poz.1*1000*3	m ² m ²	1 590,000	1 590,000
				RAZEM	1 590,000
5	KNR 2-31 0204-03	Nawierzchnia z tłuczni kamiennego - warstwa dolna z tłuczni - grubość po zagęszczeniu 10 cm poz.1*1000	m ² m ²	530,000	530,000
				RAZEM	530,000
6	KNR 2-31 0204-04	Nawierzchnia z tłuczni kamiennego - warstwa dolna z tłuczni - każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 2,5 poz.5	m ² m ²	530,000	530,000
				RAZEM	530,000
7		Pomiar powykonawczy 1	kpl kpl	1,000	1,000
				RAZEM	1,000